

№	The scope of works and materials / Найменування робіт та матеріалів		Units /Од. вим.		Quantity/ Кількість
	2	3	4	5	
	English/Англійською	Ukrainian/Українською			
1	Preparation of defects report and BoQ for repair works	Приготування дефектного акту і кошторису на виконання робіт	pcs	шт	1
<b>Dismantling works / Демонтажні роботи</b>					
1	Dismantling of external door blocks	Демонтаж вхідних дверних блоків	pcs	шт	2
2	Dismantling of interior door blocks	Демонтаж міжкімнатних дверних блоків	pcs	шт	4
3	Dismantling of window blocks	Демонтаж віконних блоків	pcs	шт	10
4	Dismantling of the window sills	Демонтаж підвіконня	m2	м2	12
5	Cleaning of ceiling dressing	Зачищення оздоблення стель	m2	м2	146.04
10	Dismantling the wooden floor	Демонтаж дощатої підлоги	m2	м2	146.04
11	Dismantling of wooden skirting board	Розбирання дерев'яних плінтусів	m	м/п	93.68
12	Dismantling of cement / concrete screed	Демонтаж цементної / бетонної стяжки	m2	м2	75.75
14	Dismantling of electrical fittings	Демонтаж електро фурнітури	pcs	шт	15
15	Dismantling overhead lights	Демонтаж світильників накладних	pcs	шт	14
17	Dismantling of heating system	Демонтаж системи опалення	pcs	шт	1
21	Dismantling of roofing sheets (shiffer) and steel elements (ridges, abutments)	Демонтаж листів шиферу та елементів з листової сталі (коники, примкання)	m2	м2	197.1
23	Dismantling of brick walls	Демонтаж цегляних стін	m3	м3	5.48
26	Dismantling of the roof covering made of rolled materials (1-5 layers)	Демонтаж покриття даху з рулонних матеріалів (1-5 шарів)	m2	м2	197.1
<b>General construction works / Загальнобудівельні роботи</b>					
<b>Windows and doors / Вікна та двері</b>					
1	Installation of external doors	Монтаж вхідних дверей (в комплекті)	pcs	шт	2
2	Installation of interior doors	Монтаж міжкімнатних дверей (в комплекті)	pcs	шт	4
3	Metal external door (included: platbands, accessories, locks, consumables) 90 cm	Вхідні двері металеві (в комплекті: налічники, фурнітура, замки, розхідні матеріали) 90 см	pcs	шт	2
4	Metal external door (included: platbands, accessories, locks, consumables) 100 cm	Вхідні двері металеві (в комплекті: налічники, фурнітура, замки, розхідні матеріали) 100 см	pcs	шт	1
5	Interior doors material: MDF; (all included set) 60 cm	Міжкімнатні двері матеріал: МДФ; (в комплекті: лудка, налічники, добори, петлі, замки, ручки то що) 60 см	pcs	шт	1
8	Interior doors material: MDF; (all included set) 90 cm	Міжкімнатні двері матеріал: МДФ; (в комплекті: лудка, налічники, добори, петлі, замки, ручки то що) 90 см	pcs	шт	4
9	Installation of ready to use PVC window blocks	Монтаж готових віконних блоків з металопластику	pcs	шт	10
10	Installation of windowsills and drains	Монтаж підвіконників та зливів	m	м/п	12
11	Metal-plastic windows, PVC window blocks with a 5-or 6-chamber profile and an installation thickness of at least 70 mm; 2-chamber double-glazed windows with two energy-saving glasses (external and internal). Installation using anchors, sealing foam, sealing and sealing tapes. Reduced heat transfer resistance of the window $R_{qmin} \geq 0.75$ M2.K / V	Вікна металопластикові, віконні блоки з металопластику з 5-ти або 6-ти камерним профілем та монтажною товщиною не менше 70мм; 2-х камерним склопакетом з двома енергозберігаючими склами (зовнішнє та внутрішнє). Монтаж із застосуванням анкерів, ущільнювальної піни, герметизуючих та ущільнюючих стрічок. Приведений опір теплопередачі вікна $R_{qmin} \geq 0.75$ м2.К/В,	m2	м2	14.5368
13	The window sill is internal, white, complete with plugs	Підвіконник внутрішній, білого кольору в комплекті з заглушками	m	м/п	10
14	The external drain, white	Злив зовнішній, білого кольору в комплекті	m	м/п	10
<b>Floors / Підлоги</b>					
1	Filling of cement-sand screed, thickness. 40mm	Залиття цементно-пісочної стяжки, товщ. 40мм	m2	м2	146.04
2	Filling of self-levelling screed	Залиття самовирівнюючої стяжки	m2	м2	146.04
3	Coating waterproofing of the floor in the bathrooms including walls up to 20sm from floor (work with the material)	Вшпитування обмазувальної гідроізоляції підлоги в санвузлах з заходом на стіну 20 см. (робота з матеріалом)	m2	м2	75.75
4	Laying linoleum	Укладання лінолеуму	m2	м2	146.04
8	Installation of PVC skirting board	Монтаж плінтуса ПВХ	m	м/п	93.68
9	Self-levelling mixture Ceresit CN69 or analog	Самовирівнююча суміш Ceresit CN69 або аналог	kg	кг	1314.36
10	Linoleum thickness 3.6 mm, PVC material, wear resistance class 23/32, heterogeneous	Лінолеум товщина 3,6 мм, Матеріал ПВХ, клас зносостійкості 23/32, гетерогенний	m2	м2	160.644
13	Polyvinyl chloride skirting board with screws, 18x56x2500 mm, for carpet, for linoleum, for tile floors, under laminate.	Плінтус полівінілхлоридних на шурупах, 18x56x2500 мм, для ковровіну, для лінолеума, для підлоги з плитки, під ламінат.	m	м/п	103.048
<b>The walls</b>					
1	Bricklaying of walls (including preparation of mortar)	Цегляне мурування стін (включаючи приготування растрову)	m3	м3	5.48
3	Installation of drywall partitions on a metal frame, type C111, thickness. 75 mm, with mineral wool laying 50 mm (working with materials)	Монтаж перегородок з гіпсокартону на металічному каркасі, типу С111, товщ. 75 мм, з укладкою мінеральної вати 50 мм (робота з матеріалами)	m2	м2	368.62
6	Puttying of walls with gypsum mixtures in 2 layers	Шпатлювання стін гіпсовими сумішами у 2 шари	m2	м2	368.62
7	Plastering of Window / Door slopes. up to 40 mm	Штукатурка віконних/дверних укосів товщ. до 40 мм	m2	м2	9.6
8	Puttying of Window / Door slopes in 2 layers	Шпатлювання віконних/дверних укосів у 2 шари	m2	м2	9.6
9	Priming of walls	Грунтування стін	m2	м2	368.62
10	Painting walls with water-based/oil-based paints	Фарбування стін фарбами на водній/масляній основі	m2	м2	368.62
14	Plaster for walls gypsum MP-75 (or analog)	Штукатурка для стін гіпсова МП-75 (або аналог)	kg	кг	288
16	Gypsum putty, starting	Шпаклівка гіпсова, стартова	kg	кг	516.068
17	Gypsum putty, finishing	Шпаклівка гіпсова, фінішна	kg	кг	1032.136

18	Water-based matt paint. frost-resistant, elastic, resistant to washing. Washing resistance class -1	Фарба водоемульсійна матова. морозостійка, еластична, стійка до миття. Клас стійкості до миття -1	kg	кг	92.155
21	Brick	Цегла	pcs	шт	2100
23	Cement M400	Цемент М400	kg	кг	1470
<b>Ceilings / Стелі</b>					
2	Priming the ceiling surface	Грунтування поверхні стелі	m2	м2	146.04
3	Painting of ceiling with water-based paint.	Фарбування фарбою водоемульсійною	m2	м2	146.04
4	Installation of an Armstrong ceiling, including frame installation (work with materials)	Монтаж потолка типу "армстронг", включаючи монтаж каркасу (робота з матеріалами)	m2	м2	146.04
7	Water-based matt paint. frost-resistant, elastic, resistant to washing. Washing resistance class -1	Фарба водоемульсійна матова. морозостійка, еластична, стійка до миття. Клас стійкості до миття -1	kg	кг	97.5
<b>Engineering networks (utilities) / Інженерні мережі</b>					
<b>Power supply networks / Мережі електропостачання</b>					
1	Punching holes in brick walls and ceilings for the passage of electrical wiring	Пробивання отворів в стінах цегляних та перекритті під проходження електропроводки	pcs	шт	18
3	Installation of electrical wiring in boxes along the walls	Монтаж електропроводки в коробах по стінах	m	м/п	500
5	Installation of junction boxes	Монтаж коробки розгалужувальних	pcs	шт	20
6	Installation of the switchboard in a set	Монтаж щита розподільчого в комплекті	pcs	шт	1
7	Installation of switches	Монтаж вимикачів	pcs	шт	6
8	Installation of sockets	Монтаж розеток	pcs	шт	20
9	Installation of lamps	Монтаж світильників	pcs	шт	22
10	Wire with copper cores GDP 3x2.5	Провід з мідними жилами ВВП 3x2,5	m	м.п.	500
14	Plastic box	Короб пластиковий	m	м.п.	450
15	Junction box	Коробка розгалужувальна	pcs	шт	20
16	Electric switch	Вимикач електричний	pcs	шт	6
18	The socket, white color	Розетка	pcs	шт	20
20	Example: Switchboard in a set: metal box type НЧО(в)-24, DIN rail, automatic switch BA51/16 – 3 pcs / шт., BA53/16 – 2 pcs / шт., differential switch 4-pole 32A, Ispru 30mA – 1pc.	Наприклад: Щит розподільчий в комплекті: ящик металевий типу НЧО(в)-24, DIN рейка, автоматичний вимикач BA51/16 – 3 шт, BA53/16 – 2 шт, вимикач диференційний 4-х полюсний 32А, Іспру 30мма – 1шт.	pcs	шт	1
21	The lamp, overhead for 2 lamps	Світильник, накладний на 2 лампи	pcs	шт	22
22	15W LED lamp	Лампа світлодіодна 15W	pcs	шт	22
<b>Heating and ventilation / Опалення та вентиляція</b>					
25	Installation of galvanized ducts (work with materials)	Монтаж повітропроводів оцинкованих (робота з матеріалами)	m	м.п.	10
27	Duct made of galvanized sheet steel 0.5 mm 250x150	Повітропровід з оцинкованої листової сталі 0,5мм 250x150	m/m2	м/м2	35.63
<b>Roof repair works / Кровельні роботи</b>					
1	Dismantling of roof lathing	Демонтаж ушкодженої обрешітки	m2	м2	197.1
4	Installation of roof lathing	Монтаж дощаної обрешітки з шагом 100 мм	m2	м2	197.1
6	Installation of roof ridge	Монтаж коників, примикань	m	м/п	129.2
7	Installation of rafters	Монтаж кроквяної системи	m	м/п	350
8	Alignment of rafters	Вирівнювання крокв	m	м/п	350
9	Installation of insulation	Монтаж утеплювача	m2	м2	197.1
10	Laying the membrane	Укладання мембрани	m2	м2	197.1
11	Installation of metal tiles	Монтаж металочерепиці	m2	м2	197.1
12	Repair of cement screed	Ремонт цементної стяжки	m2	м2	83.44
17	Metal tile. metal 0.5 mm	Металочерепиця. Товщина металу 0,5	pcs	лист	110
19	Ruberoid DBN d.2.2-12-99	Рубероїд ДБН Д.2.2-12-99	m2	м2	197.1
<b>Insulation of external walls / Утеплення зовнішніх стін</b>					
1	Insulation of external walls with hyrafoam (extruded 50 mm / foamed 100 mm) on an adhesive mixture and plastic dowels (work and materials)	Утеплення зовнішніх стін пінополістіролом (екструдованим 50 мм / спіненим 100 мм) на клеючу суміш та пластикові дюбелі (робота та матеріали)	m2	м2	166.3
2	Plastering of the hyrafoam surface on a mesh (work and materials)	Оштукатурювання поверхні з пінополістеролу по сітці (робота та матеріали)	m2	м2	166.3
3	Wall painting on plaster, water-based paint for exterior use (Work and materials)	Фарбування стін по шпакатурці, водоемульсіонною фарбою для зовнішніх робіт (робота та матеріали)	m2	м2	166.3
6	Installation and disassembly of inventory scaffolding, when carrying out high-rise works on the facade	Установка і розбирання інвентарних риштувань, при проведенні висотних робіт на фасаді	m2	м2	84.5
<b>Other works / Інші роботи</b>					
1	Concrete laying	Залиття бетону	m3	м3	37.74
2	Concrete, M 100	Бетон, М 100	m3	м3	8.9
3	Concrete, M 150	Бетон, М 150	m3	м3	14.3
4	Concrete, M 200	Бетон, М 200	m3	м3	15.35
7	Collecting and transportation of construction garbage with compliance to safety requirements regarding asbestos risks	Збір та вивезення будівельного сміття з дотриманням вимог безпеки щодо азбестових ризиків	tonn	тн	24
8	Delivery of building materials	Доставка будівельних матеріалів	tonn	тн	60
9	Loading and unloading of construction materials / garbage (with compliance to safety requirements regarding asbestos risks)	Завантаження та розвантаження будівельних матеріалів / сміття (з дотриманням вимог безпеки щодо азбестових ризиків)	tonn	тн	84