ТОВ «АК АРТ-БУД»
вул. Д. Бєдного 115
м. Слов'янськ, Україна, 84107
тел. +380664110241
e-mail: dimaprim18@ukr.net
www.akartbud.com

IBAN UA 483348510000026002962484273
в ПАО ПУМБ
МФО 334851
код ЕГРПОУ 34511978
ИНН 345119705637

Поточний ремонт гуртожитку Кременчуцького медичного фахового коледжу ім. В.І. Литвиненка за адресою: м. Кременчуг, вул. Свободи, 38-а

ЕСКІЗНИЙ ПРОЄКТ

2022/15

ГРАФІЧНА ЧАСТИНА

Головний інженер проекту Д.Б. Мартиненко

2022

Існуючий фасад в осях 1-9

Зм.	Кіль.	№Док.	Лист	Підпись	Дата	2022/15-АБ		
						УВКБ ООН		
Виконав		Мартиненко Д.				Поточний ремонт гуртожитку Кременчуцького медичного фахового коледжу ім. В.І. Литвиненка за адресою: м. Кременчук, просп. Свободи, 38-а	Стадія: П	Аркуш: - / Арушів:
Перевірив		Балакірєв П.						
ГІП		Мартиненко Д.						
						Існуючий фасад в осях 1-9 М1:100	ТОВ "АК АРТ-БУД"	

Існуючий фасад в осях 8-1

						2022/15-АБ
						УВКБ ООН
Зм.	Кіль.	№Док.	Лист	Підпись	Дата	
Виконав		Мартиненко Д.				Поточний ремонт гуртожитку Кременчуцького медичного фахового коледжу ім. В.І. Литвиненка за адресою: м. Кременчук, просп. Свободи, 38-а
Перевірив		Балакірєв П.				Стадія: П; Аркуш: -; Арушів:
ПП		Мартиненко Д.				
						Існуючий фасад в осях 8-1 М1:100
						ТОВ "АК АРТ-БУД"

Зм.	Кіль.	№Док.	Лист	Підпись	Дата	2022/15-АБ		
						УВКБ ООН		
Виконав		Мартиненко Д.				Поточний ремонт гуртожитку Кременчуцького медичного фахового коледжу ім. В.І. Литвиненка за адресою: м. Кременчук, просп. Свободи, 38-а	Стадія	Аркуш	Арушів
Перевірив		Балакірєв П.					П	-	
ГІП		Мартиненко Д.				Існуючий фасад в осях А-Е М1:100	ТОВ "АК АРТ-БУД"	

Зм.	Кіль.	№Док.	Лист	Підпись	Дата
Виконав		Мартиненко Д.			
Перевірив		Балакірєв П.			
ГП		Мартиненко Д.			

2022/15-АБ

УВКБ ООН

Поточний ремонт гуртожитку Кременчуцького медичного фахового коледжу ім. В.І. Литвиненка за адресою: м. Кременчук, просп. Свободи, 38-а

Стадія	Аркуш	Арушів
П	-	

Існуючий фасад в осях Е-А
М1:100

ТОВ "АК АРТ-БУД"



Експликація приміщень першого поверху		
№	Найменування	Площа, м.кв
101	Вестибюль	56,00
102	Коридор	7,30
103	Кімната коменданта	12,60
104	Хол	95,60
105	Актова зала	102,90
106	Буфет	32,10
107	буфет	14,40
108	Кабінет	7,50
109	Кабінет	11,10
110	Кабінет	11,40
111	Житлова кімната для МГН	11,50
112	Кабінет	6,30
113	Житлова кімната для МГН	12,60
114	Тамбур	3,60
115	Коридор	14,00
116	Тамбур	2,09
117	Житлова кімната для МГН	11,70
118	Житлова кімната для МГН	12,30
119	Коридор	5,31
120	Комора	2,03
121	Душова для МГН	3,74
122	Санвузол для МГН	5,30
123	Комора	3,50
124	Туалет	1,17
125	Рукомийна	2,20
126	Сходова клітка	23,57
127	Житлова кімната	11,70
128	Передбанник	5,90
129	Душова	17,50
130	Хол	29,22
131	Рукомийна	4,86
132	Коридор	4,40
133	Житлова кімната	11,78
134	Житлова кімната	11,90
135	Житлова кімната	11,94
136	Кухня	10,60
137	Житлова кімната	11,90
138	Житлова кімната	12,00
139	Житлова кімната	11,90
140	Хол	28,30
141	Житлова кімната	12,01
142	Коридор	7,05
143	Комора	1,70
		676,47 м²

Зм.	Кіль.	№Док.	Лист	Підпись	Дата
Виконав		Мартиненко Д.			
Перевірив		Балакірєв П.			
ПП		Мартиненко Д.			

2022/15-АБ

УВКБ ООН

Поточний ремонт гуртожитку Кременчуцького медичного фахового коледжу ім. В.І. Литвиненка за адресою: м. Кременчук, просп. Свободи, 38-а

Стадія	Аркуш	Арушів
П	-	

План поверху на відм. 0,000 (1й поверх)

ТОВ "АК АРТ-БУД"



Експликація приміщень 2й поверх

№	Найменування	Площа, м.кв
201	Сходова клітка	23,90
202	Житлова кімната	11,70
203	Коридор	5,88
204	Хол	29,20
205	Житлова кімната	11,70
206	Житлова кімната	12,00
207	Житлова кімната	12,00
208	Кухня	10,10
209	Житлова кімната	11,90
210	Житлова кімната	11,90
211	Житлова кімната	11,90
212	Хол	28,41
213	Житлова кімната	11,85
214	Коридор	7,10
215	Комора	1,70
216	Коридор	4,40
217	Рукомийна	4,86
218	Туалет	1,11
219	Туалет	1,11
220	Рукомийна	4,64
221	Душова	1,63
222	Душова	1,64
223	Рукомийна	4,20
224	Туалет	1,11
225	Туалет	1,11
226	Вестибюль	34,23
227	Житлова кімната	20,80
228	Житлова кімната	12,00
229	Коридор	7,10
230	Комора	1,72
231	Туалет	1,11
232	Туалет	1,11
233	Рукомийна	4,49
234	Душова	1,58
235	Туалет	1,11
236	Туалет	1,11
237	Рукомийна	4,43
238	Душова	1,43
239	Рукомийна	4,37
240	Коридор	4,40
241	Хол	28,30
242	Житлова кімната	11,80
243	Житлова кімната	11,90
244	Житлова кімната	11,90
245	Кухня	10,12
246	Житлова кімната	11,90
247	Житлова кімната	11,81
248	Житлова кімната	11,70
249	Хол	29,32
250	Коридор	6,01
251	Житлова кімната	12,00
		484,80 м²

Відомість оздоблення приміщень

№ прим.	Вид оздоблення елементів інтер'єрів			
	Стеля	Площа м²	Стіни та перегородки	Площа м²
203, 204, 212, 214, 216 226, 229, 240, 241, 249, 250	Підвісна система "Армстронг". h2.5м від рівня чистої підлоги. Плити ARMSTRONG Bioguard Plain 600x600x15	185,07	ґрунтовка Ceresit CT19, поліпшена шпаклівка, ґрунтовка Ceresit CT17, фарбування за два рази закольорованою інтер'єрною матовою латексною фарбою IN 51 SUPER (RAL1013)	324,13
201, 202, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 213, 215, 227, 228, 230, 242, 243, 244, 246, 247, 248, 251	ґрунтовка Ceresit CT17, поліпшена шпаклівка, ґрунтовка Ceresit CT17, фарбування за два рази	239,94	ґрунтовка Ceresit CT19, поліпшена шпаклівка, ґрунтовка Ceresit CT17, фарбування за два рази закольорованою інтер'єрною матовою латексною фарбою IN 51 SUPER (RAL1013)	677,43
208, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 245	ґрунтовка Ceresit CT17, поліпшена шпаклівка, ґрунтовка Ceresit CT17, фарбування за два рази	61,10	Штукатурка цементно-піщана товщиною 20мм, ґрунтовка Ceresit CT17, керамічна плитка Golden Tile Біла M50051 300x600x9 мм на клеї Ceresit CM117, фуга Ceresit CE40(біла)	300,52

Відомість основних обсягів робіт (підготовчі)

№ п/п	Найменування робіт	Од. вим.	Кіль-ть
1	Розчищення стелі від побілки	м²	484,80
2	Демонтаж оздоблення стін від шпалер	м²	1201,77
3	Розчищення стін від маслянної фарби кутовою шлифовальною машиною	м²	1201,77
4	Розборка оздоблення стін з керамічної плитки	м²	353,32
5	Відбивання штукатурки б=30мм	м²	353,32
6	Ремонт штукатурки б=20мм	м²	155,00
7	Демонтаж перегородок з склоблоків	м²	11,00
8	Кладка перегородок з газоблоку б=100мм	м²	11,00
9	Монтаж перемички з сталевого кутка 40х40 L=1300мм (2шт)	проєм	1

Зм.	Кіль.	№Док.	Лист	Підпись	Дата
Виконав		Мартиненко Д.			
Перевірив		Балакірєв П.			
ПП		Мартиненко Д.			

2022/15-АБ

УВКБ ООН

Поточний ремонт гуртожитку Кременчуцького медичного фахового коледжу ім. В.І. Литвиненка за адресою: м. Кременчук, просп. Свободи, 38-а

Стадія	Аркуш	Арушів
П	-	

План типового поверху на відм. +3,000 (2й поверх)

ТОВ "АК АРТ-БУД"

Специфікація елементів заповнення віконних прорізів

Позн.	Вид зі сторони відкриття	Найменування, розміри, мм	Розмір, мм	Кіль-ть	Площа од. м.кв	Загальна площа, м.кв
ВК-1		Металопластикове вікно, 5-ти камерний профіль, подвійний склопакет (4і-14-4-14-4і), опір теплопередачі 0,75м2К/Вт. Права створка - відкривна. Нове підвіконня "Данке Комфорт" шир. 550мм -1450мм; Відлив шир. 200мм-1350мм.	1 350×1 500	110	2,03	223,30
ВК-2		Металопластикове вікно, 5-ти камерний профіль, подвійний склопакет (4і-14-4-14-4і), опір теплопередачі 0,75м2К/Вт. Центральна створка - відкривна. Нове підвіконня "Данке Комфорт" шир. 550мм -1880мм; Відлив шир. 200мм-1780мм.	1 780×1 500	18	2,61	46,98
ВК-3		Металопластикове вікно, 5-ти камерний профіль, подвійний склопакет (4і-14-4-14-4і), опір теплопередачі 0,75м2К/Вт. Центральна створка - відкривна. Нове підвіконня "Данке Комфорт" шир. 550мм -1880мм; Відлив шир. 200мм-1780мм.	1 780×1 500	26	2,67	69,42
ВК-4		Металопластикове вікно, 5-ти камерний профіль, подвійний склопакет (4і-14-4-14-4і), опір теплопередачі 0,75м2К/Вт. Права створка - відкривна. Нове підвіконня "Данке Комфорт" шир. 550мм -1450мм; Відлив шир. 200мм-1350мм.	1 460×1 500	21	2,19	45,99
ВК-5		Металопластикове вікно, 5-ти камерний профіль, подвійний склопакет (4і-14-4-14-4і), опір теплопередачі 0,75м2К/Вт. Центральна створка - відкривна. Нове підвіконня "Данке Комфорт" шир. 550мм -2150мм; Відлив шир. 200мм-2050мм.	2 050×1 500	1	3,08	3,08
ВК-6		Металопластикове вікно, 5-ти камерний профіль, подвійний склопакет (4і-14-4-14-4і), опір теплопередачі 0,75м2К/Вт. Права створка - відкривна. Нове підвіконня "Данке Комфорт" шир. 700мм -4400мм; Відлив шир. 200мм-4400мм.	4 400×2 290	6	10,08	60,48

Примикання зовнішніх відкосів до вікон





Відомість основних обсягів робіт

№	Найменування	Од. вим.	Кіль-ть	Примітка
1	Демонтаж металевих решіток з вікон	м²	44,66	18кг/м²
2	Демонтаж дерев'яних вікон з подвійним склінням	шт/м²	199/483,45	
3	Демонтаж бетонних підвіконь шириною 400мм	м	308,00	
4	Закладка віконного проєму силікатною цеглою б=520мм	м²	25,50	
5	Відбиття укосів з ц/п розчину глибиною 300мм	м.п.	841,40	
6	Монтаж металопластикових конструкцій	шт/м²	182/ 230,65	Див. специфікацію заповнення віконних прорізів
7	Улаштування пароізоляційної стрічки для вікон	м	1127,00	
8	Улаштування гідроізоляційної стрічки для вікон	м	1127,00	
9	Улаштування внутрішніх откосів шириною 350мм з ГКЛВ товщ. 12,5мм на каркасі з стельового профіля (тип С-623). Заповнення пустот Isover Profi б-100мм. Поліпшена шпаклівка, ґрунтовка Ceresit CT17, фарбування за два рази в/емульсійною фарбою.	м	841	294,35м²
10	Приклеювання кута перфорованого з сіткою на стартову шпаклівку	м	841,00	
11	Приклеювання примикаючого віконного профілю	м	841,00	
12	Шпаклівка зовнішніх відкосів шириною 140мм клеєм Ceresit CM11 (шляхом распоковки склопакету)	м	450,50	

1. Вироби для заповнення віконних прорізів виконуються на замовлення з п'ятикамерного ПВХ-профілю з подвійним склопакетом (4і-14-4-14-4і);
2. Всі розміри уточнюються за місцем.
3. Підвіконні дошки з пластику шириною - 550мм;
4. Відливи з пофарбованої сталі шириною - 200мм;
5. На відкритті стулках вікон встановить москітні сітки.
6. Вікна ВК-3 з'єднати між собою за допомогою зєднувальної планки
7. Ручки на вікнах натискні.
8. Віконні блоки в зовнішніх стінах слід встановлювати відповідно до ГОСТ 30971-2002 "Шви монтажні вузлів примикань віконних блоків до стінних отворів".
9. Як кріпильні елементи для монтажу віконних блоків слід застосувати дюбелі-втулки розпірні для будівництва Ø6 l = 80мм з кроком 500мм.
10. Значення теплопередачі вікон не менше 0,75м² * К / Вт.

Зм.	Кіль.	№Док.	Лист	Підпись	Дата	2022/15-АБ			
						УВКБ ООН			
Виконав		Мартиненко Д.				Поточний ремонт гуртожитку Кременчуцького медичного фахового коледжу ім. В.І. Литвиненка за адресою: м. Кременчук, просп. Свободи, 38-а	Стадія	Аркуш	Арушів
Перевірив		Балакірєв П.					П	-	
ПП		Мартиненко Д.							
						Вікна	ТОВ "АК АРТ-БУД"		

(початок таблиці)

Специфікація елементів заповнення дверних прорізів

Позначен.	Вид зі сторони відкриття	Найменування, розміри, мм	Розміри, мм	Кіль-ть	Площа од. м.кв	Загальна площа м.кв	Орієнтація
ББ-1		Балконний блок: двері двопільні 1480х2370h; вікно 1620х1500h. ПВХ, 5-ти камерний профіль, подвійний склопакет (4і-10-4Б-10-4і), опір теплопередачі 0,75. Нове підвіконня "Данке Комфорт" шир. 550мм -1670мм; Відлив шир. 200мм-1620мм.	3 100×2 370	12	6,06	72,72	П
ББ-1		Балконний блок: двері двопільні 1480х2370h; вікно 1620х1500h. ПВХ, 5-ти камерний профіль, подвійний склопакет (4і-10-4Б-10-4і), опір теплопередачі 0,75. Нове підвіконня "Данке Комфорт" шир. 550мм -1670мм; Відлив шир. 200мм-1620мм.	3 100×2 370	14	6,06	84,84	Л
Д-2		Двері протипожежні металеві з склінням ДМП EI60-2-2100х1250 праві. Монтаж виконувати з застосуванням монтажної протипожежної піни TERMOPUR FIRESTOP B1. Дверь облаштовувати ущільнювачем в притулах та пристроєм для само зачинення	1 250×2 100	1	2,63	2,63	П
Д-2		Двері протипожежні металеві з склінням ДМП EI60-2-2100х1250 праві. Монтаж виконувати з застосуванням монтажної протипожежної піни TERMOPUR FIRESTOP B1. Дверь облаштовувати ущільнювачем в притулах та пристроєм для само зачинення	1 250×2 100	8	2,63	21,04	Л
Д-3		Полотно 800х2000(h) ламінована "грей"; коробка МДФ з ущільнювачем, без порога; лиштва на лицьову сторону. Ручка 1к-кт Фіксатор -1к-кт Петля- 1 к-кт. Замок -1к-кт	880×2 050	136	1,80	244,80	П
Д-3		Полотно 800х2000(h) ламінована "грей"; коробка МДФ з ущільнювачем, без порога; лиштва на лицьову сторону. Ручка 1к-кт Фіксатор -1к-кт Петля- 1 к-кт. Замок -1к-кт	880×2 050	139	1,80	252	Л
Д-4		Полотно 600х2000(h) ламінована "грей"; коробка МДФ з ущільнювачем, без порога; лиштва на лицьову сторону. Ручка 1к-кт Фіксатор -1к-кт Петля- 1 к-кт. Замок -1к-кт. Знизу дверей - вентиляційні грати.	700×2 050	57	1,44	82,08	П
Д-4		Полотно 600х2000(h) ламінована "грей"; коробка МДФ з ущільнювачем, без порога; лиштва на лицьову сторону. Ручка 1к-кт Фіксатор -1к-кт Петля- 1 к-кт. Замок -1к-кт. Знизу дверей - вентиляційні грати.	700×2 050	61	1,44	87,84	Л
Д-5		Полотно 800х2000(h) ламінована "грей"; Одностулкова розсувна. Ручка для розсувних дверей -1шт, розсувна система 1к-кт.	800×2 100	16	1,68	26,88	П
Д-5		Полотно 800х2000(h) ламінована "грей"; Одностулкова розсувна. Ручка для розсувних дверей -1шт, розсувна система 1к-кт.	800×2 100	17	1,68	28,56	Л
Д-6		Полотно 900х2000(h) ламінована "грей"; коробка МДФ з ущільнювачем, без порога; лиштва на лицьову сторону. Ручка 1к-кт Фіксатор -1к-кт Петля- 1 к-кт. Замок -1к-кт	1 000×2 050	4	2,05	8,20	Л
Д-6		Полотно 900х2000(h) ламінована "грей"; коробка МДФ з ущільнювачем, без порога; лиштва на лицьову сторону. Ручка 1к-кт Фіксатор -1к-кт Петля- 1 к-кт. Замок -1к-кт	1 000×2 050	5	2,05	10,25	П
Д-7		Двері металеві двоостулкові, глухі EI60. Три петлі на опорних підшипниках і покриті спеціальною антивандальної полімерною порошковою фарбою. Опір теплопередачі - 0,60м2К/Вт	1 200×2 050	2	2,46	4,92	П
Д-7		Двері металеві двоостулкові, глухі EI60. Три петлі на опорних підшипниках і покриті спеціальною антивандальної полімерною порошковою фарбою. Опір теплопередачі - 0,60м2К/Вт	1 300×2 100	1	2,73	2,73	Л

(закінчення таблиці)

Специфікація елементів заповнення дверних прорізів

Позначен.	Вид зі сторони відкриття	Найменування, розміри, мм	Розміри, мм	Кіль-ть	Площа од. м.кв	Загальна площа м.кв	Орієнтація
Д-8		Двері металеві одностулкові, глухі EI60. Три петлі на опорних підшипниках і покриті спеціальною антивандальної полімерною порошковою фарбою. Опір теплопередачі - 0,60м2К/Вт	960×2 050	3	1,97	5,9	П

Механізм межкімнатний PALADII M100 хром

Механізм межкімнатний PALADII 100 PVC

Петля бабочка RDA 100 * 2,5 мат хром

Фіксатор A1 матовый хром

Ручка Gavroche Lanthanum матовый хром

Відомість основних обсягів робіт

№	Найменування	Од. вим.	Кіль-ть	Примітка
1	Демонтаж дверей (полотна та коробки)	шт/м²	477/ 948,00	
2	Відбиття укосів шириною 400мм	м.п.	636,50	
3	Улаштування внутрішніх откосів шириною 400мм: Штукатурна суміш цементно-вапняна ТИНК-41 ґрунтовка Ceresit CT17, поліпшена шпаклівка, ґрунтовка Ceresit CT17, фарбування за два рази закольорованою інтер'єрною акриловою фарбою Ceresit IN 51 (RAL9016)	м	1642,50	657,00м²
4	Улаштування внутрішніх откосів шириною 50мм: Штукатурна суміш цементно-вапняна ТИНК-41, ґрунтовка Ceresit CT17, керамічна плитка Golden Tile Біла M50051 300х600х9 мм на клеї Ceresit CM11, фуга Ceresit CE40(біла)	м	262,00	13,10м²
5	Пріклеювання кута перфорованого	м.п.	1642,50	
6	Монтаж дверного напільного стопору	к-т	400	
7	Розширення дверного прорізу ПР1 в цегляній стіні товщиною 380мм	шт	2	
8	Розширення дверного прорізу ПР2 в цегляній стіні товщиною 120мм	шт	4	
9	Прорізання дверного проєму 1050х2050 в цегляній стіні б=120мм	шт	1	

1. Всі розміри уточняються за місцем після відбиття відкосів.
2. Значення теплопередачі вхідних дверей 0,60м² * К / Вт.
3. Всі двері встановлюються без порогів.

Вузол монтажу міжкімнатних МДФ дверей



Зм.	Кіль.	№Док.	Лист	Підпись	Дата	2022/15-АБ		
						УВКБ ООН		
Виконав		Мартиненко Д.				Поточний ремонт гуртожитку Кременчуцького медичного фахового коледжу ім. В.І. Литвиненка за адресою: м. Кременчук, просп. Свободи, 38-а	Стадія: П	Аркуш: - / Арушів:
Перевірив		Балакірев П.						
ГІП		Мартиненко Д.				Двері	ТОВ "АК АРТ-БУД"	



						2022/15-ТХ
						УВКБ ООН
Зм.	Кіль.	№Док.	Лист	Підпись	Дата	
Виконав		Мартиненко Д.				Поточний ремонт гуртожитку Кременчуцького медичного фахового коледжу ім. В.І. Литвиненка за адресою: м. Кременчук, просп. Свободи, 38-а
Перевірив		Балакірєв П.				
ПП		Мартиненко Д.				
						Розташування мебелі та обладнання на відм. 0,000

Стадія	Аркуш	Арушів
П	-	

ТОВ "АК АРТ-БУД"



Каталог об'єктів						
Найменування	**Кіль-ть**	**Довжина (A)**	**Ширина (B)**	**Висота (h)**	**2D-символ**	**3D-фронтальна аксонометрія**
Диван	33	1 800	700	600		
Елоктро піч	32	600	600	900		
Ліжко	272	900	2 000	660		
Пральна машина	34	600	600	850		
Стіл	137	1 200	800	740		
Стілець	271	400	410	750		
шафа купе (тип 2)	131	1 200	600	2 500		

Зм.	Кіль.	№Док.	Лист	Підпись	Дата
Виконав		Мартиненко Д.			
Перевірив		Балакірєв П.			
ПП		Мартиненко Д.			

2022/15-ТХ

УВКБ ООН

Поточний ремонт гуртожитку Кременчуцького медичного фахового коледжу ім. В.І. Литвиненка за адресою: м. Кременчук, просп. Свободи, 38-а

Стадія	Аркуш	Арушів
П	-	

Розташування мебелі та обладнання на відм. +3,000

ТОВ "АК АРТ-БУД"



специфікація матеріалів та обладнання

№ з/п	Вид	Найменування	Кіль-ть
1		Дзеркало відкидне для МГН	2
2		поручень для унітазу з кріплен ням підлога-стіна	1
3		поручень видкідний для унітазу з кріпленням підлога	2
4		поручень для душу	2
5		Поручень для умивальника напольно-настінний	4
6		Кріплення для милиць	6
7		Тримач туалетного паперу	33
8		Бездротова тривожна кнопка	2
9		Сидіння для душа відкидне настінне, для інвалідів Ø32 мм, нержавіюча сталь.	1
10		Попереджувальна тактильний індикатор (плитка). 300х300	62
11		Спрямовуюча тактильний індикатор (плитка). 300х300	65
12		Тактильні піктограми	7
13		тактильна піктограма. туалетна кімната гендерно-нейтральної кімнати	2
14		Тактильна мнемосхема з крапковим шрифтом Брайля	1
15		Тактильна піктограма. Тривожна кнопка	5
16		Контрасна ПВХ стрічка b=100мм	25 м
17		Поручень пристінний готовий комплект з нержавіючої сталі	30
18		Табличка на двері "Вхід" та "Вихід"	2 компл

Зм.	Кіль.	№Док.	Лист	Підпись	Дата
Виконав		Мартиненко Д.			
Перевірив		Балакірєв П.			
ГП		Мартиненко Д.			

2022/15-МГН

УВКБ ООН

Поточний ремонт гуртожитку Кременчуцького медичного фахового коледжу ім. В.І. Литвиненка за адресою: м. Кременчук, просп. Свободи, 38-а

Стадія	Аркуш	Арушів
П	-	

Заходи МГН

ТОВ "АК АРТ-БУД"