ВІДОМІСТЬ ОСНОВНИХ КОМПЛЕКТІВ РОБОЧИХ КРЕСЛЕНЬ

Позначення	Найменування	Примітка
2022/15-ГП	Генеральний план	
2022/15-АБ	Архітектурно-будівельлні рішення	
2022/15-ЕТР	Електротехнічні рішення	
2022/15-ВК	Водопровід та каналізація	
2022/15-ОВ	Опалення та вентиляція	
2022/15-ТХ	Технологічна частина	

ВІДОМІСТЬ РОБОЧИХ КРЕСЛЕНЬ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист	Найменування	Примітка
1	Загальні дані	
2	Існуючий фасад в осях 1-9 М1:100	
3	Існуючий фасад в осях 8-1 М1:100	
4	Існуючий фасад в осях А-Е М1:100	
5	Існуючий фасад в осях Е-А М1:100	
6	План поверху на відм. 0,000 (1й поверх)	
7	Додаток до листа 6	
8	План типового поверху на відм. +3,000 (2й поверх)	
9	Підлога на відм. 0,000 (1-й поверх)	
10	Підлога типового поверху	
11	Вікна	
12	Двері	
13	Крильце головного входу	
14	Проєктована покрівля над підвальним приміщенням	

1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

1) Робочий проект розроблений на підставі:
- завдання на проектування;
- ДБН В.2.2-15:2019 "Житлові будинки. Основні положення";
- ДБН В.2.2-9:2018 "Громадські будинки та споруди";
- ДБН В.1.1-7-2016 "Пожежна безпека об'єктів будівництва";
- ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд";
- ДК 018-200 "Державний класифікатора будівель та споруд";
- розрахунку категорії складності.

2) Ступінь вогнестійкості будівлі II, клас наслідків (відповідальності) СС2.

3) Відповідно до ДК 018-2000 "Державний класифікатор будівель і споруд " код будівлі - 1130.3 "Гуртожитки для учнів навчальних закладів ".

5) Обмірні роботи виконані інженерної групою ТОВ "АК АРТ-БУД" у вересні 2022р.

6) Будівля п'ятиповерхова (без врахування підвального приміщення), у плані має прямокутну архітектурну форму з розмірами в плані 31,07х20,63 (м).

Під всій будівлею є підвальне приміщення.

Будівля безкаркасного типу з цегляними поздовжніми та поперечними несучими стінами. Перекриття - збірні залізобетонні багатопустотні плити.

2.ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ РОБІТ З МОНТАЖУ ТА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

1. При виконанні робіт слід керуватися ДБН А.3.2-2-2009 "Промислова безпека в будівництві".

2. Згідно ст. 9, 11, 16, 23 .7.2 України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» №4004-12 від 24.02.1994 року використовувані в процесі будівництва матеріали повинні мати висновки держсанепідекспертизи на будівельні матеріали.

3. Об'єкт проектування не включений в список об'єктів, для яких обов'язкова розробка розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)» у складі проектної документації, що визначений Додатком до постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 6.

3. ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ

Всі будівельно-монтажні роботи виконувати відповідно до ДБН А.3.2-2-2009 "Промислова безпека в будівництві"

Акти на закриття прихованих робіт виконати згідно з переліком наведеним у ДБН А.3.1-5-16 (Додаток Н).

4. КОМПЛЕКС РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ПРОЕКТОМ

За відносну позначку 0,000 приймаємо рівень підлоги 1-го поверху.
Проєктною документацією передбачається:

1) Заміна віконних блоків на металопластикові з 5-ти камерного профілю, та подвійним склопакетом (4і-14Ar-4-14Ar-4і). Фактичний опір теплопередачі вікон становить $R_{0факт}$ =0,90(м^2. К/Вт) .
2) Заміна вхідних дверей на металоплатикові з подвійним склопакетом формулою 3х3і-12-4-12-3х3і. Фактичний опір теплопередачі зовнішніх дверей становить $R_{0факт}$ =0,75(м^2. К/Вт).
3) Заміна міжкімнатних дверей на МДФ. При вході до групових приміщень двері міняються на металеві.
4) Ремонт внутрішнього оздоблення приміщень (стіни, стеля, підлога) виконати відповідно до таблиць "експлікація підлоги" і "внутрішніх опоряджувальних робіт".
5) У загальних приміщеннях влаштувати підвісні стелі типу Armstrong по металевому каркасі який відноситься до матеріалів групи горючості Г1. Висота від підлоги до низу підвісних стель +2,5м.
6) Влаштування безперешкодного доступу до будівля маломобільних верст населення, шляхом влаштування підйомника .

Зм.	Кіль.	№Док.	Лист	Підпись	Дата	2022/15-АБ			
						УВКБ ООН			
Виконав		Мартиненко Д.				Поточний ремонт гуртожитку Кременчуцького медичного фахового коледжу ім. В.І. Литвиненка за адресою: м. Кременчук, просп. Свободи, 38-а	Стадія	Аркуш	Арушів
Перевірив		Балакірєв П.					РП	1	
ПП		Мартиненко Д.							
						Загальні дані	ТОВ "АК АРТ-БУД"		

Існуючий фасад в осях 1-9

Умовні позначення:

- проєми що закладаються

						2022/15-АБ			
						УВКБ ООН			
Зм.	Кіль.	№Док.	Лист	Підпись	Дата				
Виконав		Мартиненко Д.				Поточний ремонт гуртожитку Кременчуцького медичного фахового коледжу ім. В.І. Литвиненка за адресою: м. Кременчук, просп. Свободи, 38-а	Стадія	Аркуш	Арушів
Перевірив		Балакірєв П.					РП	2	
ГІП		Мартиненко Д.							
						Існуючий фасад в осях 1-9 М1:100	ТОВ "АК АРТ-БУД"		

Існуючий фасад в осях 8-1

Зм.	Кіль.	№Док.	Лист	Підпись	Дата	2022/15-АБ		
						УВКБ ООН		
Виконав		Мартиненко Д.				Поточний ремонт гуртожитку Кременчуцького медичного фахового коледжу ім. В.І. Литвиненка за адресою: м. Кременчук, просп. Свободи, 38-а	Стадія: РП	Аркуш: 3 / Арушів:
Перевірив		Балакірєв П.						
ПП		Мартиненко Д.						
						Існуючий фасад в осях 8-1 М1:100	ТОВ "АК АРТ-БУД"	



Зм.	Кіль.	№Док.	Лист	Підпись	Дата	2022/15-АБ
						УВКБ ООН
Виконав		Мартиненко Д.				Поточний ремонт гуртожитку Кременчуцького медичного фахового коледжу ім. В.І. Литвиненка за адресою: м. Кременчук, просп. Свободи, 38-а
Перевірив		Балакірєв П.				Стадія: РП; Аркуш: 4; Арушів:
ГІП		Мартиненко Д.				Існуючий фасад в осях А-Е М1:100
						ТОВ "АК АРТ-БУД"

Зм.	Кіль.	№Док.	Лист	Підпись	Дата
Виконав		Мартиненко Д.			
Перевірив		Балакірєв П.			
ГП		Мартиненко Д.			

2022/15-АБ

УВКБ ООН

Поточний ремонт гуртожитку Кременчуцького медичного фахового коледжу ім. В.І. Литвиненка за адресою: м. Кременчук, просп. Свободи, 38-а

Стадія	Аркуш	Арушів
РП	5	

Існуючий фасад в осях Е-А
М1:100

ТОВ "АК АРТ-БУД"



Експликація приміщень першого поверху		
№	Найменування	Площа, м.кв
101	Вестибюль	56,00
102	Коридор	7,30
103	Кімната коменданта	12,60
104	Хол	95,60
105	Актова зала	102,90
106	Буфет	32,10
107	буфет	14,40
108	Кабінет	7,50
109	Кабінет	11,10
110	Кабінет	11,40
111	Житлова кімната для МГН	11,50
112	Кабінет	6,30
113	Житлова кімната для МГН	12,60
114	Тамбур	3,60
115	Коридор	14,00
116	Тамбур	2,09
117	Житлова кімната для МГН	11,70
118	Житлова кімната для МГН	12,30
119	Коридор	5,31
120	Комора	2,03
121	Душова для МГН	3,74
122	Санвузол для МГН	5,30
123	Комора	3,50
124	Туалет	1,17
125	Рукомийна	2,20
126	Сходова клітка	23,57
127	Житлова кімната	11,70
128	Передбанник	5,90
129	Душова	17,50
130	Хол	29,22
131	Рукомийна	4,86
132	Коридор	4,40
133	Житлова кімната	11,78
134	Житлова кімната	11,90
135	Житлова кімната	11,94
136	Кухня	10,60
137	Житлова кімната	11,90
138	Житлова кімната	12,00
139	Житлова кімната	11,90
140	Хол	28,30
141	Житлова кімната	12,01
142	Коридор	7,05
143	Комора	1,70
		676,47 м²

Зм.	Кіль.	№Док.	Лист	Підпись	Дата
Виконав		Мартиненко Д.			
Перевірив		Балакірєв П.			
ГП		Мартиненко Д.			

2022/15-АБ

УВКБ ООН

Поточний ремонт гуртожитку Кременчуцького медичного фахового коледжу ім. В.І. Литвиненка за адресою: м. Кременчук, просп. Свободи, 38-а

Стадія	Аркуш	Арушів
РП	6	

План поверху на відм. 0,000 (1й поверх)

ТОВ "АК АРТ-БУД"

Відомість оздоблення приміщень

№ прим.	Вид оздоблення елементів інтер'єрів			
	Стеля	Площа $м^2$	Стіни та перегородки	Площа $м^2$
101, 102, 104, 105, 106, 107, 114, 115, 116, 119, 130, 132, 140, 142	Підвісна система "Армстронг". h2.5м від рівня чистої підлоги. Плити ARMSTRONG Bioguard Plain 600x600x15	402,27	ґрунтовка Ceresit CT19, поліпшена шпаклівка, ґрунтовка Ceresit CT17, фарбування за два рази закольорованою інтер'єрною матовою латексною фарбою IN 51 SUPER (RAL1013)	535,10
103, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 117, 118, 120, 123, 126, 127, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 141, 143	ґрунтовка Ceresit CT17, поліпшена шпаклівка, ґрунтовка Ceresit CT17, фарбування за два рази	222,93	ґрунтовка Ceresit CT19, поліпшена шпаклівка, ґрунтовка Ceresit CT17, фарбування за два рази закольорованою інтер'єрною матовою латексною фарбою IN 51 SUPER (RAL1013)	665,75
121, 122, 124, 125, 128, 129, 131, 136	ґрунтовка Ceresit CT17, поліпшена шпаклівка, ґрунтовка Ceresit CT17, фарбування за два рази	51,27	Штукатурка цементно-піщана товщиною 20мм, ґрунтовка Ceresit CT17, керамічна плитка Golden Tile Біла M50051 300x600x9 мм на клеї Ceresit CM117, фуга Ceresit CE40(біла)	116,37

Відомість основних обсягів робіт (підготовчі)

№ п/п	Найменування робіт	Од. вим.	Кіль-ть
1	Розчищення стелі від побілки	$м^2$	676,47
2	Розчищення стін від маслянної фарби кутовою шлифовальною машиною	$м^2$	1397,10
3	Розборка оздоблення стін з керамічної плитки	$м^2$	242,52
4	Відбивання штукатурки б=30мм	$м^2$	242,52
5	Розбирання цегляної кладки б=120мм	$м^2$	25,50
6	Цегляна кладка перегородок б=120мм	$м^2$	4,70
9	Ремонт штукатурки б=20мм	$м^2$	94,30
10	Шткатурка стін ц/піщаним розчином б=20мм	$м^2$	25,50
11	Демонтаж оздоблення стін з ПВХ панелей	$м^2$	95,60

Зм.	Кіль.	№Док.	Лист	Підпись	Дата
Виконав		Мартиненко Д.			
Перевірив		Балакірєв П.			
ГІП		Мартиненко Д.			

2022/15-АБ

УВКБ ООН

Поточний ремонт гуртожитку Кременчуцького медичного фахового коледжу ім. В.І. Литвиненка за адресою: м. Кременчук, просп. Свободи, 38-а

Стадія	Аркуш	Арушів
РП	7	

Додаток до листа 6

ТОВ "АК АРТ-БУД"



Експликація приміщень 2й поверх

№	Найменування	Площа, м.кв
201	Сходова клітка	23,90
202	Житлова кімната	11,70
203	Коридор	5,88
204	Хол	29,20
205	Житлова кімната	11,70
206	Житлова кімната	12,00
207	Житлова кімната	12,00
208	Кухня	10,10
209	Житлова кімната	11,90
210	Житлова кімната	11,90
211	Житлова кімната	11,90
212	Хол	28,41
213	Житлова кімната	11,85
214	Коридор	7,10
215	Комора	1,70
216	Коридор	4,40
217	Рукомийна	4,86
218	Туалет	1,11
219	Туалет	1,11
220	Рукомийна	4,64
221	Душова	1,63
222	Душова	1,64
223	Рукомийна	4,20
224	Туалет	1,11
225	Туалет	1,11
226	Вестибюль	34,23
227	Житлова кімната	20,80
228	Житлова кімната	12,00
229	Коридор	7,10
230	Комора	1,72
231	Туалет	1,11
232	Туалет	1,11
233	Рукомийна	4,49
234	Душова	1,58
235	Туалет	1,11
236	Туалет	1,11
237	Рукомийна	4,43
238	Душова	1,43
239	Рукомийна	4,37
240	Коридор	4,40
241	Хол	28,30
242	Житлова кімната	11,80
243	Житлова кімната	11,90
244	Житлова кімната	11,90
245	Кухня	10,12
246	Житлова кімната	11,90
247	Житлова кімната	11,81
248	Житлова кімната	11,70
249	Хол	29,32
250	Коридор	6,01
251	Житлова кімната	12,00
		484,80 м²

Відомість оздоблення приміщень

№ прим.	Вид оздоблення елементів інтер'єрів			
	Стеля	Площа м²	Стіни та перегородки	Площа м²
203, 204, 212, 214, 216 226, 229, 240, 241, 249, 250	Підвісна система "Армстронг". h2.5м від рівня чистої підлоги. Плити ARMSTRONG Bioguard Plain 600x600x15	185,07	ґрунтовка Ceresit CT19, поліпшена шпаклівка, ґрунтовка Ceresit CT17, фарбування за два рази закольорованою інтер'єрною матовою латексною фарбою IN 51 SUPER (RAL1013)	324,13
201, 202, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 213, 215, 227, 228, 230, 242, 243, 244, 246, 247, 248, 251	ґрунтовка Ceresit CT17, поліпшена шпаклівка, ґрунтовка Ceresit CT17, фарбування за два рази	239,94	ґрунтовка Ceresit CT19, поліпшена шпаклівка, ґрунтовка Ceresit CT17, фарбування за два рази закольорованою інтер'єрною матовою латексною фарбою IN 51 SUPER (RAL1013)	677,43
208, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 245	ґрунтовка Ceresit CT17, поліпшена шпаклівка, ґрунтовка Ceresit CT17, фарбування за два рази	61,10	Штукатурка цементно-піщана товщиною 20мм, ґрунтовка Ceresit CT17, керамічна плитка Golden Tile Біла M50051 300x600x9 мм на клеї Ceresit CM117, фуга Ceresit CE40(біла)	300,52

Відомість основних обсягів робіт (підготовчі)

№ п/п	Найменування робіт	Од. вим.	Кіль-ть
1	Розчищення стелі від побілки	м²	484,80
2	Демонтаж оздоблення стін від шпалер	м²	1201,77
3	Розчищення стін від маслянної фарби кутовою шлифовальною машиною	м²	1201,77
4	Розборка оздоблення стін з керамічної плитки	м²	353,32
5	Відбивання штукатурки б=30мм	м²	353,32
6	Ремонт штукатурки б=20мм	м²	155,00
7	Демонтаж перегородок з склоблоків	м²	11,00
8	Кладка перегородок з газоблоку б=100мм	м²	11,00
9	Монтаж перемички з сталевого кутка 40х40 L=1300мм (2шт)	проєм	1

Зм.	Кіль.	№Док.	Лист	Підпись	Дата
Виконав		Мартиненко Д.			
Перевірив		Балакірєв П.			
ПП		Мартиненко Д.			

2022/15-АБ

УВКБ ООН

Поточний ремонт гуртожитку Кременчуцького медичного фахового коледжу ім. В.І. Литвиненка за адресою: м. Кременчук, просп. Свободи, 38-а

Стадія	Аркуш	Арушів
РП	8	

План типового поверху на відм. +3,000 (2й поверх)

ТОВ "АК АРТ-БУД"

Експлікація підлоги 1-го поверху

Номер приміщень	Схема пола	Найменування шарів	S, м^2
101, 102, 104, 106, 107, 108 112, 114, 115, 116, 119, 120, 123, 126, 127, 130, 132, 140, 142		1) Плитка керамічна Golden Tile Area Cement грей 400х400 б=8мм на клеї Ceresit CM-11 б=5мм; 2) Грунтовка CT-17 3) Проектована ц/п стяжка б=30мм 4) Існуюча стяжка 5) Існуюча шлакова засипка фр. 0-5мм б=130мм 6) Існуюча основа (залізобетонна плита)	353,97
121, 122, 124, 125, 128, 129, 131, 136, 143		1) Плитка керамічна Golden Tile Area Cement грей 400х400 б=8мм на клеї Ceresit CM-11 б=5мм; 2) Гідроізоляція Ceresit CL 51 Express (з нанесенням на стіну на h- 300мм) 3) Грунтовка CT-17 4) Проектована ц/п стяжка б=30мм 5) Існуюча стяжка 6) Шлакова засипка фр. 0-5мм б=130мм 7) Існуюча основа (залізобетонна плита)	52,97
103, 109, 110, 111, 113, 117, 118, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 141		1) Линолеум Perfect TREVOR 2 Tarkett 2) Наливна підлога Ceresit CN69 б=5мм по грунтовці Ceresit CT17 3) Проектована ц/п стяжка б=30мм 4) Існуюча стяжка 5) Існуюча шлакова засипка фр. 0-5мм б=130мм 6) Існуюча основа (залізобетонна плита)	166,63
105		1) Емаль ПФ-115 за два рази 2) Існуюча OSB плита б=12мм 3) Існуюча стяжка 4) Існуюча шлакова засипка фр. 0-5мм б=130мм 4) Грунт	102,90

Відомість основних обсягів робіт

№ п/п	Найменування робіт	Од. вим.	Кіль-ть	Примітка
1	Демонтаж цементних плінтусів	м.п.	310,00	
2	Демонтаж дерев'яних плінтусів	м.п.	171,00	
3	Розборка покриття з керамічної плитки	м^2	406,94	
4	Демонтаж покриття з лінолеуму	м^2	166,63	
5	Влаштування підлоги	м^2	676,47	Див. "Експлікація підлоги"
6	Монтаж пластикового плінтуса з кабель каналом	м.п.	180	
7	Монтаж керамічного плінтусу: Використовувати аналогічну плитку як на підлозі, Н=100 мм, верх плитки накривати пластиковим кутиком, сірим, колір підібрати під колір плитки	м.п.	320	
8	Монтаж алюмінієвих порогів шир. 40мм L=1000мм	шт	14	

Плінтус Salag NG 80 86 пофарбований дуб палений

Кут зовнішній NG 80 86 Salag дуб палений

Кут внутрішній NG 80 86 Salag дуб палений

Комплект з'єднувачів NG 80 86 Salag дуб палений

Вузол влаштування плінтусу з керамічної плитки

Зм.	Кіль.	№Док.	Лист	Підпись	Дата
Виконав		Мартиненко Д.			
Перевірив		Балакірєв П.			
ПП		Мартиненко Д.			

2022/15-АБ

УВКБ ООН

Поточний ремонт гуртожитку Кременчуцького медичного фахового коледжу ім. В.І. Литвиненка за адресою: м. Кременчук, просп. Свободи, 38-а

Стадія	Аркуш	Арушів
РП	9	

Підлога на відм. 0,000 (1-й поверх)

ТОВ "АК АРТ-БУД"

Експлікація підлоги типового поверху

Номер приміщень	Схема пола	Найменування шарів	S, м^2
201, 203, 204, 212, 214, 215, 216, 226, 229, 230, 240, 241 249, 250		1) Плитка керамічна Golden Tile Area Cement грей 400х400 б=8мм на клеї Ceresit CM-11 б=5мм;	211,67
		2) Грунтовка CT-17	
		3) Проектована ц/п стяжка б=30мм	
		4) Існуюча стяжка	
		5) Шлакова засипка фр. 0-5мм б=130мм	
		6) Існуюча основа (залізобетонна плита)	
208, 212, 214, 215, 216, 226, 229, 230, 240,241, 249, 250		1) Плитка керамічна Golden Tile Area Cement грей 400х400 б=8мм на клеї Ceresit CM-11 б=5мм;	62,37
		2) Гідроізоляція Ceresit CL 51 Express (з нанесенням на стіну на h- 300мм)	
		3) Грунтовка CT-17	
		4) Проектована ц/п стяжка б=30мм	
		5) Існуюча стяжка	
		6) Шлакова засипка фр. 0-5мм б=130мм	
		7) Існуюча основа (залізобетонна плита)	
202, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 213, 227, 228, 242, 243, 244, 246, 247, 248, 251		1) Линолеум Perfect TREVOR 2 Tarkett	210,76
		2) Наливна підлога Ceresit CN69 б=5мм по грунтовці Ceresit CT17	
		3) Проектована ц/п стяжка б=30мм	
		4) Існуюча стяжка	
		5) Існуюча шлакова засипка фр. 0-5мм б=130мм	
		6) Існуюча основа (залізобетонна плита)	

Відомість основних обсягів робіт

№ п/п	Найменування робіт	Од. вим.	Кіль-ть	Примітка
1	Демонтаж цементних плінтусів	м.п.	311,00	
2	Демонтаж дерев'яних плінтусів	м.п.	221,00	
3	Розборка покриття з керамічної плитки	м^2	274,04	
4	Демонтаж покриття з лінолеуму	м^2	210,76	
5	Влаштування підлоги	м^2	484,80	Див. "Експлікація підлоги"
6	Монтаж пластикового плінтуса з кабель каналом	м.п.	230	
7	Монтаж керамічного плінтусу: Використовувати аналогічну плитку як на підлозі, Н=100 мм, верх плитки накривати пластиковим кутиком, сірим, колір підібрати під колір плитки	м.п.	320	
8	Монтаж алюмінієвих порогів шир. 40мм L=900мм	шт	16	

Плінтус Salag NG 80 86 пофарбований дуб палений

Кут зовнішній NG 80 86 Salag дуб палений

Кут внутрішній NG 80 86 Salag дуб палений

Комплект з'єднувачів NG 80 86 Salag дуб палений

Вузол влаштування плінтусу з керамічної плитки

Зм.	Кіль.	№Док.	Лист	Підпись	Дата
Виконав		Мартиненко Д.			
Перевірив		Балакірєв П.			
ПП		Мартиненко Д.			

2022/15-АБ

УВКБ ООН

Поточний ремонт гуртожитку Кременчуцького медичного фахового коледжу ім. В.І. Литвиненка за адресою: м. Кременчук, просп. Свободи, 38-а

Стадія	Аркуш	Арушів
РП	10	

Підлога типового поверху

ТОВ "АК АРТ-БУД"

Специфікація елементів заповнення віконних прорізів

Позн.	Вид зі сторони відкриття	Найменування, розміри, мм	Розмір, мм	Кіль-ть	Площа од. м.кв	Загальна площа, м.кв
ВК-1		Металопластикове вікно, 6-ти камерний профіль, подвійний склопакет (4іх14Аrх4х14Аrх4і), опір теплопередачі 0,90м2К/Вт. Права створка - відкривна. Нове підвіконня "Данке Комфорт" шир. 550мм -1450мм; Відлив шир. 200мм-1350мм.	1 350×1 500	110	2,03	223,30
ВК-2		Металопластикове вікно, 6-ти камерний профіль, подвійний склопакет (4іх14Аrх4х14Аrх4і), опір теплопередачі 0,90м2К/Вт. Центральна створка - відкривна. Нове підвіконня "Данке Комфорт" шир. 550мм -1880мм; Відлив шир. 200мм-1780мм.	1 780×1 500	18	2,61	46,98
ВК-3		Металопластикове вікно, 6-ти камерний профіль, подвійний склопакет (4іх14Аrх4х14Аrх4і), опір теплопередачі 0,90м2К/Вт. Центральна створка - відкривна. Нове підвіконня "Данке Комфорт" шир. 550мм -1880мм; Відлив шир. 200мм-1780мм.	1 780×1 500	26	2,67	69,42
ВК-4		Металопластикове вікно, 6-ти камерний профіль, подвійний склопакет (4іх14Аrх4х14Аrх4і), опір теплопередачі 0,90м2К/Вт. Права створка - відкривна. Нове підвіконня "Данке Комфорт" шир. 550мм -1450мм; Відлив шир. 200мм-1350мм.	1 460×1 500	21	2,19	45,99
ВК-5		Металопластикове вікно, 6-ти камерний профіль, подвійний склопакет (4іх14Аrх4х14Аrх4і), опір теплопередачі 0,90м2К/Вт. Центральна створка - відкривна. Нове підвіконня "Данке Комфорт" шир. 550мм -2150мм; Відлив шир. 200мм-2050мм.	2 050×1 500	1	3,08	3,08
ВК-6		Металопластикове вікно, 6-ти камерний профіль, подвійний склопакет (4іх14Аrх4х14Аrх4і), опір теплопередачі 0,90м2К/Вт. Права створка - відкривна. Нове підвіконня "Данке Комфорт" шир. 700мм -4400мм; Відлив шир. 200мм-4400мм.	4 400×2 290	6	10,08	60,48

Примикання зовнішніх відкосів до вікон





Відомість основних обсягів робіт

№	Найменування	Од. вим.	Кіль-ть	Примітка
1	Демонтаж металевих решіток з вікон	м²	44,66	18кг/м²
2	Демонтаж дерев'яних вікон з подвійним склінням	шт/м²	199/483,45	
3	Демонтаж бетонних підвіконь шириною 400мм	м	308,00	
4	Закладка віконного проєму силікатною цеглою б=520мм	м²	25,50	
5	Відбиття укосів з ц/п розчину глибиною 300мм	м.п.	841,40	
6	Монтаж металопластикових конструкцій	шт/м²	182/ 230,65	Див. специфікацію заповнення віконних прорізів
7	Улаштування пароізоляційної стрічки для вікон	м	1127,00	
8	Улаштування гідроізоляційної стрічки для вікон	м	1127,00	
9	Улаштування внутрішніх откосів шириною 350мм з ГКЛВ товщ. 12,5мм на каркасі з стельового профіля (тип С-623). Заповнення пустот Isover Profi 6-100мм. Поліпшена шпаклівка, ґрунтовка Ceresit CT17, фарбування за два рази в/емульсійною фарбою.	м	841	294,35м²
10	Приклеювання кута перфорованого з сіткою на стартову шпаклівку	м	841,00	
11	Приклеювання примикаючого віконного профілю	м	841,00	
12	Шпаклівка зовнішніх відкосів шириною 140мм клеєм Ceresit CM11 (шляхом распоковки склопакету)	м	450,50	

1. Вироби для заповнення віконних прорізів виконуються на замовлення з шестикамерного ПВХ-профілю з подвійним склопакетом (4іх14Аrх4х14Аrх4і);
2. Всі розміри уточнюються за місцем.
3. Підвіконні дошки з пластику шириною - 550мм;
4. Відливи з пофарбованої сталі шириною - 200мм;
5. На відкритті стулках вікон встановить москітні сітки.
6. Вікна ВК-3 з'єднати між собою за допомогою зєднувальної планки
7. Ручки на вікнах натискні.
8. Віконні блоки в зовнішніх стінах слід встановлювати відповідно до ГОСТ 30971-2002 "Шви монтажні вузлів примикань віконних блоків до стінних отворів".
9. Як кріпильні елементи для монтажу віконних блоків слід застосувати дюбелі-втулки розпірні для будівництва Ø6 l = 80мм з кроком 500мм.
10. Значення теплопередачі вікон не менше 0,90м² * К / Вт.

Зм.	Кіль.	№Док.	Лист	Підпись	Дата	2022/15-АБ			
						УВКБ ООН			
Виконав		Мартиненко Д.				Поточний ремонт гуртожитку Кременчуцького медичного фахового коледжу ім. В.І. Литвиненка за адресою: м. Кременчук, просп. Свободи, 38-а	Стадія	Аркуш	Арушів
Перевірив		Балакірєв П.					РП	11	
ПП		Мартиненко Д.							
						Вікна	ТОВ "АК АРТ-БУД"		

(початок таблиці)

Специфікація елементів заповнення дверних прорізів

Позначен.	Вид зі сторони відкриття	Найменування, розміри, мм	Розміри, мм	Кіль-ть	Площа од. м.кв	Загальна площа м.кв	Орієнтація
ББ-1		Балконний блок: двері двопільні 1480х2370h; вікно 1620х1500h. ПВХ, 6-ти камерний профіль, подвійний склопакет (4іх14Аrх4х14Аrх4і), опір теплопередачі 0,90. Нове підвіконня "Данке Комфорт" шир. 550мм -1670мм; Відлив шир. 200мм-1620мм.	3 100×2 370	12	6,06	72,72	П (12)
ББ-1		Балконний блок: двері двопільні 1480х2370h; вікно 1620х1500h. ПВХ, 6-ти камерний профіль, подвійний склопакет (4іх14Аrх4х14Аrх4і), опір теплопередачі 0,90. Нове підвіконня "Данке Комфорт" шир. 550мм -1670мм; Відлив шир. 200мм-1620мм.	3 100×2 370	14	6,06	84,84	Л (14)
Д-2		Двері протипожежні металеві з склінням ДМП EI60-2-2100х1250 праві. Монтаж виконувати з застосуванням монтажної протипожежної піни TERMOPUR FIRESTOP B1. Дверь облаштовувати ущільнювачем в притулах та пристроєм для само зачинення	1 250×2 100	1	2,63	2,63	П (1)
Д-2		Двері протипожежні металеві з склінням ДМП EI60-2-2100х1250 праві. Монтаж виконувати з застосуванням монтажної протипожежної піни TERMOPUR FIRESTOP B1. Дверь облаштовувати ущільнювачем в притулах та пристроєм для само зачинення	1 250×2 100	8	2,63	21,04	Л (8)
Д-3		Полотно 800х2000(h) ламінована "грей"; коробка МДФ з ущільнювачем, без порога; лиштва на лицьову сторону. Ручка 1к-кт Фіксатор -1к-кт Петля- 1 к-кт. Замок -1к-кт	880×2 050	136	1,80	244,80	П (136)
Д-3		Полотно 800х2000(h) ламінована "грей"; коробка МДФ з ущільнювачем, без порога; лиштва на лицьову сторону. Ручка 1к-кт Фіксатор -1к-кт Петля- 1 к-кт. Замок -1к-кт	880×2 050	139	1,80	252	Л (139)
Д-4		Полотно 600х2000(h) ламінована "грей"; коробка МДФ з ущільнювачем, без порога; лиштва на лицьову сторону. Ручка 1к-кт Фіксатор -1к-кт Петля- 1 к-кт. Замок -1к-кт. Знизу дверей - вентиляційні грати.	700×2 050	57	1,44	82,08	П (57)
Д-4		Полотно 600х2000(h) ламінована "грей"; коробка МДФ з ущільнювачем, без порога; лиштва на лицьову сторону. Ручка 1к-кт Фіксатор -1к-кт Петля- 1 к-кт. Замок -1к-кт. Знизу дверей - вентиляційні грати.	700×2 050	61	1,44	87,84	Л (61)
Д-5		Полотно 800х2000(h) ламінована "грей"; Одностулкова розсувна. Ручка для розсувних дверей -1шт, розсувна система 1к-кт.	800×2 100	16	1,68	26,88	П (16)
Д-5		Полотно 800х2000(h) ламінована "грей"; Одностулкова розсувна. Ручка для розсувних дверей -1шт, розсувна система 1к-кт.	800×2 100	17	1,68	28,56	Л (17)
Д-6		Полотно 900х2000(h) ламінована "грей"; коробка МДФ з ущільнювачем, без порога; лиштва на лицьову сторону. Ручка 1к-кт Фіксатор -1к-кт Петля- 1 к-кт. Замок -1к-кт	1 000×2 050	4	2,05	8,20	Л (4)
Д-6		Полотно 900х2000(h) ламінована "грей"; коробка МДФ з ущільнювачем, без порога; лиштва на лицьову сторону. Ручка 1к-кт Фіксатор -1к-кт Петля- 1 к-кт. Замок -1к-кт	1 000×2 050	5	2,05	10,25	П (5)
Д-7		Двері металеві двоостулкові, глухі EI60. Три петлі на опорних підшипниках і покриті спеціальною антивандальної полімерною порошковою фарбою. Опір теплопередачі - 0,60м2К/Вт	1 200×2 050	2	2,46	4,92	П (2)
Д-7		Двері металеві двоостулкові, глухі EI60. Три петлі на опорних підшипниках і покриті спеціальною антивандальної полімерною порошковою фарбою. Опір теплопередачі - 0,60м2К/Вт	1 300×2 100	1	2,73	2,73	Л (1)

(закінчення таблиці)

Специфікація елементів заповнення дверних прорізів

Позначен.	Вид зі сторони відкриття	Найменування, розміри, мм	Розміри, мм	Кіль-ть	Площа од. м.кв	Загальна площа м.кв	Орієнтація
Д-8		Двері металеві одностулкові, глухі EI60. Три петлі на опорних підшипниках і покриті спеціальною антивандальної полімерною порошковою фарбою. Опір теплопередачі - 0,60м2К/Вт	960×2 050	3	1,97	5,9	П (3)

Механізм межкімнатний PALADII M100 хром

Механізм межкімнатний PALADII 100 PVC

Петля бабочка RDA 100 * 2,5 мат хром

Фіксатор А1 матовый хром

Ручка Gavroche Lanthanum матовый хром

Відомість основних обсягів робіт

№	Найменування	Од. вим.	Кіль-ть	Примітка
1	Демонтаж дверей (полотна та коробки)	шт/м²	477/ 948,00	
2	Відбиття укосів шириною 400мм	м.п.	636,50	
3	Улаштування внутрішніх откосів шириною 400мм: Штукатурна суміш цементно-вапняна ТИНК-41 ґрунтовка Ceresit CT17, поліпшена шпаклівка, ґрунтовка Ceresit CT17, фарбування за два рази закольорованою інтер'єрною акриловою фарбою Ceresit IN 51 (RAL9016)	м	1642,50	657,00м²
4	Улаштування внутрішніх откосів шириною 50мм: Штукатурна суміш цементно-вапняна ТИНК-41, ґрунтовка Ceresit CT17, керамічна плитка Golden Tile Біла M50051 300х600х9 мм на клеї Ceresit CM11, фуга Ceresit CE40(біла)	м	262,00	13,10м²
5	Пріклеювання кута перфорованого	м.п.	1642,50	
6	Монтаж дверного напільного стопору	к-т	400	
7	Розширення дверного прорізу ПР1 в цегляній стіні товщиною 380мм	шт	2	
8	Розширення дверного прорізу ПР2 в цегляній стіні товщиною 120мм	шт	4	
9	Прорізання дверного проєму 1050х2050 в цегляній стіні б=120мм	шт	1	

1. Всі розміри уточняються за місцем після відбиття відкосів.
2. Всі двері встановлюються без порогів.

Вузол монтажу міжкімнатних МДФ дверей



Зм.	Кіль.	№Док.	Лист	Підпись	Дата
Виконав		Мартиненко Д.			
Перевірив		Балакірев П.			
ГІП		Мартиненко Д.			

2022/15-АБ

УВКБ ООН

Поточний ремонт гуртожитку Кременчуцького медичного фахового коледжу ім. В.І. Литвиненка за адресою: м. Кременчук, просп. Свободи, 38-а

Стадія	Аркуш	Арушів
РП	12	

Двері

ТОВ "АК АРТ-БУД"







Відомість основних обсягів робіт

№ п/п	Найменування робіт	Од. вим.	Кіль-ть	Примітка
	Демонтажні роботи			
1	Прорізання асфальтобетону на глибину 40мм	м	25,00	
2	Розбирання бетонної площадки крильця б=150мм	$м^3$	5,40	
3	Розробка грунта III категорії вручну	$м^3$	2,00	
4	Монтаж сітки з ар-ри Ø10А400С, яч. 200 × 200мм	кг	154,25	
5	Монтаж/демонтаж щітової опалубки	$м^2$	15,00	
6	Укладання бетонної суміші С12/15 з ущільненням заглиблювальним вібр-ом	$м^3$	5,00	
7	Засипка тіла пандуса щебенем з просикой піском і ущільненням	$м^3$	1,50	
	Оздоблення			
8	Оздоблення пандуса та сходів керамогранітною плиткою	$м^2$	22,40	
9	Монтаж огорожі крильця (Ог-1)	м	15,50	

Специфікація елементів заповнення дверних прорізів

Позначення	Позначення	Найменування, розміри, мм	Кіль-ть	Площа од. $м^2$	Загальна площа $м^2$
Конструкція 1		Розмір 3600*2200h Двері двостулкові 1550х2060h, робоче полотно лівого відкривання назовні розміром 1000х2060h Алюмінєва конструкція, профіль посилений; Склопакет 4ESG-10-4ESG-10-4ESG - опір теплопередачі 0,60. Без порігоіий монтаж. Доводчик RYOBI DS-2055V BC STD HO WHITE Ручка - скоба	1	7,90	7,90

Специфікація матеріалів (оздоблення сходів та пандуса)

Поз.	Ескіз	Найменування	Од. вим.	Кіль-ть	Примітка
1		Плитка CALCARE GREY Розмір 600х600	$м^2$	15,00	

Проектована огорожа сходів та пандуса

Матеріал нержавіюча сталь AISI304
Поручень подвійний D =42 mm
Стійка D = 38 mm
Два ригеля D = 12 mm
Декоративна чашка на кожній стійці
Всі елементи зварюються за допомогою аргонно-дугового зварювання

Зм.	Кіль.	№Док.	Лист	Підпись	Дата
Виконав		Мартиненко Д.			
Перевірив		Балакірєв П.			
ГП		Мартиненко Д.			

2022/15-АБ

УВКБ ООН

Поточний ремонт гуртожитку Кремен-чуцького медичного фахового коледжу ім. В.І. Литвиненка за адресою: м. Кремен-чук, просп. Свободи, 38-а

Стадія	Аркуш	Арушів
РП	13	

Крильце головного входу

ТОВ "АК АРТ-БУД"

План покрівлі
М1:50



1-1
М1:50



Відомість основних обсягів робіт

(початок таблиці)

№ п/п	Найменування робіт	Од. вим.	Кіль-ть	Примітка
	Демонтажні роботи			
1	Демонтаж бітумного шару товщ. 2см.	$м^2$	14,60	
	Покрівля			
2	Влаштування ц/п стяжки М150 б=50мм	$м^2$	14,60	
3	Штукатурка вертикальних поверхонь ц/п розчином М150 по сітці яч. 20х20х1	$м^2$	1,10	
4	Монтаж карнизного звісу	м	12,00	
5	Влаштування перехідної галтелі 100х100 (ц/п розчин М150)	м	3,70	
6	Нанесення бітумного праймеру	$м^2$	15,70	
7	Влаштування нижнього шару з руберойду TECHNONICOL Бікроеласт ЕПП 2,5	$м^2$	15,70	
8	Влаштування верхнього шару з руберойду TECHNONICOL Бікроеласт ЕКП 4,0	$м^2$	15,70	

Специфікація матеріалів

Поз.	Ескіз	Найменування	Од. вим.	Кіль-ть	Примітка
1		Праймер бітумний	кг	5.00	
2		Руберойд TECHNONICOL Бікроеласт ЕПП 2,5	$м^2$	17.30	
3		Руберойд TECHNONICOL Бікроеласт ЕКП 4,0	$м^2$	17.30	
4		Рейка крайова алюмінієва 3000х32х3,0	м	4.00	
5		Т-подібний елемент кріплення	шт	24	
6		Відлив із оцинкованої сталі товщ. =0,8мм шириною разкрою 450мм	м	12	
7		Однокомпонентний герметик TENALUX® 131M	л	1.0	

1



Зм.	Кіль.	№Док.	Лист	Підпись	Дата	2022/15-АБ		
						УВКБ ООН		
Виконав		Мартиненко Д.				Поточний ремонт гуртожитку Кременчуцького медичного фахового коледжу ім. В.І. Литвиненка за адресою: м. Кременчук, просп. Свободи, 38-а	Стадія: РП	Аркуш: 14 / Арушів
Перевірив		Балакірєв П.						
ГІП		Мартиненко Д.				Проєктована покрівля над підвальним приміщенням	ТОВ "АК АРТ-БУД"	